令和８年２月吉日

需要家 各位

湘南生コンクリート協同組合
技術部

生コンクリート価格スライド表記載の参考資料
JASS 5に基づく構造体強度補正値の見直しについて

拝啓
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊協同組合の運営に際し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊協同組合の「生コンクリート価格スライド表（No，0804-01）に掲載しております参考資料「JASS 5に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間」を別紙のとおり変更させていただきます。

「神奈川県・湘南地区」の構造体強度補正値の適用期間につきましては、昨今の気温上昇による変動等の状況を考慮し、直近10年間（2015年～2024年）の測定期間における海老名地点での気象庁の統計資料に基づき設定いたしました。また、「東京都・町田市」については、令和７年12月１日付で東京都都市整備局市街地建築部長より通知された「７都市建企第943号 構造体強度補正値の適用期間の見直しについて(通知)」に記載の「東京都・府中市」の期間を適用いたしました。

尚、変更後の生コンクリート価格スライド表は「No，0804-02」となり「No，0804-01」は廃版となります。混同を避けるため、旧版「No，0804-01」は破棄してください。

スライド表に掲載した構造体強度補正値の適用期間はあくまで標準期間であり、実際には施工条件や気温の変動等の状況を考慮するなど適切な運用をお願いいたします。

敬具

（別紙）

参考資料

□ JASS 5 2015･2018 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（神奈川県･湘南地区）

測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25≦ t （暑中期間）
	9/12～11/28 2/14～7/2	11/29～2/13	
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/12～7/2	—	
高炉セメントB種（ＢＢ）	1３ ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/12～10/31 3/24～7/2	11/1～3/23	7/3～9/11
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	
	9/12～11/11 3/10～7/2	11/12～3/9	
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	
	9/12～10/26 3/30～7/2	10/27～3/29	

□ JASS 5 2015･2018 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（東京都･町田市）

測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25≦ t （暑中期間）
	9/10～11/24 2/18～7/3	11/25～2/17	
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/10～12/23 1/21～7/3	12/24～1/20	
高炉セメントB種（ＢＢ）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/10～10/28 3/26～7/3	10/29～3/25	7/4～9/9
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	
	9/10～11/8 3/12～7/3	11/9～3/11	
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	
	9/10～10/22 3/31～7/3	10/23～3/30	

注 ： 表中の t は、平年値（℃）

注 ： 表中の θ は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）

注 ： 上記期間はあくまで標準期間です。補正適用期間の採用は、施工者様の責任決定事項となりますので予めご了承ください。

□神奈川県湘南地区における季節的な期間の統一【推奨】

測定期間　2006～2015

夏　期	平均気温　22＜t	6/16～9/23	夏期修正：コンクリート温度27℃を超える
標準期	平均気温　8≦t≦22	9/24～12/10、3/8～6/15	
冬　期	平均気温　0≦t＜8	12/11～3/7	冬期修正：コンクリート温度13℃を下回る

（別紙）

参考資料

□ JASS 5 2022 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（神奈川県・湘南地区）

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25 ≦ t （暑中期間）
	9/12～11/28 2/14～7/2	11/29～2/13	7/3～9/11
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/12～7/2	—	
高炉セメントB種（BB）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/12～10/31 3/24～7/2	11/1～3/23	

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	3
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	25≦ t （暑中期間）
	9/12～11/11 3/10～7/2	11/12～3/9	7/3～9/11

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	0
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	25≦ t （暑中期間）
	9/12～10/26 3/30～7/2	10/27～3/29	7/3～9/11

□ JASS 5 2022 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（東京都・町田市）

東京都「7都市建企第943号 令和7年12月1日」より

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25 ≦ t （暑中期間）
	9/10～11/24 2/18～7/3	11/25～2/17	7/4～9/9
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/10～12/23 1/21～7/3	12/24～1/20	
高炉セメントB種（BB）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/10～10/28 3/26～7/3	10/29～3/25	

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	3
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	25≦ t （暑中期間）
	9/10～11/8 3/12～7/3	11/9～3/11	7/4～9/9

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

セメントの種類＼補正値S	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	0
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	25≦ t （暑中期間）
	9/10～10/22 3/31～7/3	10/23～3/30	7/4～9/9

注 ： 表中の t は、平年値（℃），θ は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）

注 ： 設計基準強度36N/mm²超え、48N/mm²以下の場合の構造体強度補正値については、JASS 5 2022年版を参照願います。

注 ： 上記期間はあくまで標準期間です。補正適用期間の採用は、施工者様の責任決定事項となりますので予めご了承ください。